

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji.**
Nazwy i kody CPV: **45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek**
Data opracowania przedmiaru robót: **2016-11-09**
Nazwa obiektu lub robót: **Plac zabaw**
Nazwa jednostki opracowującej: **PRO-MB Michał Bil, ul. Sw. Kingi 15A/1, 41-500 Chorzów**

Data opracowania:
2016-11-09

Kosztorys opracowany przez:
Właściciel / kosztorysant, Michał Bil

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji.		
1	Element	Roboty ziemne		
1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm 2*7*3,5 = 49,000000 Ogółem: 49,000	m2	49,000
2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	49
3	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III 49*0,3 = 14,700000 Ogółem: 14,700	m3	14,700
4	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 42*0,2*0,2 = 1,680000 Ogółem: 1,68	m3	1,68
5	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7*4+2*7 = 42,000000 Ogółem: 42,0	m	42,0
2	Element	Elementy placu zabaw		
6	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	2
7	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż domku dla dzieci z tablicą do rysowania i grą kółko i krzyżyk - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
8	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż zestawu dla małych dzieci - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
9	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż drzewka linarnego - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
10	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej mix - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
11	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdoi - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
12	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż urządzenia siłowni narty biegowe - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
13	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż urządzenia siłowego wyciskanie siedząc - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
3	Element	Mała architektura		
14	KNR 221/607/1	Dostawa i montaż ławki - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1