

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU		
1	Element	RENOWACJA ATTYKA		
1.1	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	5,064
1.2	KNBK 8/105/3	CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA MECHANICZNIE (PIASKOWANIA) PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA NISKOCIŚNIENIOWEGO PRAEPARATEM GRANI- OCZYSZCZENIE W CELU ODSŁONIECIA POWIERZCHNI ORYGINALNYCH	m2	5,064
1.3	KNBK 16/309/1 (1)	Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste lub inny materiał o podobnych parametrach technicznych	m2	5,064
1.4	KNR 712/101/1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi R = 1,200 M = 1,000 S = 1,200	m2	5,064
1.5	KNBK 8/105/3	Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń - agregat ciśnieniowej	m2	5,064
1.6	KNR 401/621/5	Wzmocnienie oryginalnych tynków poprzez nasączenie osłabionych miejsc do pełnego nasycenia	m2	5,064
1.7		TZKNC Część N-K/VI - Naprawa spękań i uszkodzonych powierzchni tynków zaprawą renowacyjną-współ. do R-2,0- na 20% powierzchni	dcm2	101,280
1.8	KNR 401/621/5	Nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami	m2	5,064
1.9	BC 2/124/3 (2)	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	5,064
1.10	BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikonowa	m2	5,064
1.11	KNNRS 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm	m2	1,884
1.12	KNNRS 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm	m2	3,180