

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU		
1	Element	WYGRODZENIE PLACU BUDOWY		
1.1	KNP 2/318/4 (1)	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupów	szt	48
1.2	KNP 2/318/4 (2)	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki	m	95,440
1.3	KNP 2/318/4 (3)	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia	m	95,44
2	Element	RENOWACJA COKOŁU		
2.1	KNBK 8/105/3	CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA MECHANICZNIE (PIASKOWANIA) PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA NISKOCIŚNIENIOWEGO PRAEPARATEM GRANI- OCZYSZCZENIE W CELU ODSŁONIECIA POWIERZCHNI ORYGINALNYCH	m2	85,125
2.2	KNR 712/101/1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	85,125
2.3	KNBK 8/105/3	Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń - agregat ciśnieniowy	m2	85,125
2.4	TZKNC 6/102/4	Analogia klejenie odspojonych tynków żywicą epoksydową- zastrzyki z uprzednim zamknięciem rys klejem termoplastycznym Aida Injektionsleim lub o podobnych parametrach technicznych - przyjęto 5% powierzchni	dm2	425,625
2.5	KNR 401/621/5	Wzmocnienie oryginalnych tynków poprzez nasączenie osłabionych miejsc do pełnego nasycenia	m2	85,125
2.6	KNBK 7/302/15 (2)	Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasączenie preparatem - środek bakterio- grzybo i glonobójczy (uauwanie zabrudzeń biologicznych)	m2	85,125
2.7	KNKRB 3/601/1	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach przyjęto 5% powierzchni	m2	4,256
2.8	TZKNBK 8/101/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III grubości 10 cm przyjęto 5% powierzchni (poz 3)	m2	4,256
2.9	KNBK 24/29/1 (1)	Wymiana drzwiczek przyłącza gazowego z zachowaniem linii boniowania	szt	1
2.10		TZKNC Część N-K/VI - Naprawa spękań i uszkodzonych powierzchni tynków zaprawą renowacyjną- wspól. do R-2,0 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	85,125
2.11	KNR 401/621/5	Nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami	m2	85,125
2.12	BC 2/124/3 (2)	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	85,125
2.13	BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikonowa	m2	85,125
3	Element	GZYMS COKOŁOWY		
3.1	KNBK 8/105/3	CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA MECHANICZNIE (PIASKOWANIA) PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA NISKOCIŚNIENIOWEGO PRAEPARATEM GRANI- OCZYSZCZENIE W CELU ODSŁONIECIA POWIERZCHNI ORYGINALNYCH	m2	44,425
3.2	KNBK 16/309/1 (1)	Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 40%	m2	17,770
3.3	KNR 712/101/1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi R = 1,200 M = 1,000 S = 1,200	m2	44,425
3.4	KNBK 8/105/3	Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń - agregat ciśnieniowy	m2	44,425
3.5	TZKNBK 8/103/41	Profile ciągnione zwykłe profile szlachet, szlifow. szer. do 10 cm (poz 118) - Analogia uzupełnienie gzymsu cokołowego	m	10,00
3.6	KNR 401/621/5	Wzmocnienie oryginalnych tynków poprzez nasączenie osłabionych miejsc do pełnego nasycenia	m2	44,425
3.7		TZKNC Część N-K/VI - Naprawa spękań i uszkodzonych powierzchni tynków zaprawą renowacyjną- wspól. do R-2,0-	m2	44,425
3.8	KNR 401/621/5	Nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami	m2	44,425
3.9	BC 2/124/3 (2)	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	44,425
3.10	BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikonowa	m2	44,425