

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU		
1	Element	TARAS Z BALUSTRADĄ		
1.1	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad	m	3,560
1.2	KNBK 8/105/3	Czyszczenie betonu metodą piaskowania urządzeniem ciśnieniowym	m2	6,197
1.3	KNBK 7/302/15 (2)	Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem - środek bakterio- grzybo i glonobójczy (uauwanie zabrudzeń biologicznych)	m2	6,197
1.4	BC 2/211/1 (4)	Wypełnienie ubytków betonu zaprawą	m2	6,197
1.5	KNR 214/1225/5	Demontaż poręczy	m	3,560
1.6		Podniesienie balustrady do wysokości 1,1 mb poprzez przedłużenie elementów pionowych	mb	3,560
1.7	KNR 1316/101/7	Czyszczenie elementów metalowych szczotkami- kraty R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,916
1.8	KNBK 15/501/2	Zmiękczenie warstw malarskich oraz śladów rdzy środkiem do usuwania farb	m2	3,916
1.9	KNR 25/102/3	Usuwanie grubej warstwy farby i rdzy po zmiękczeniu szczotkami i papierem ściernym	m2	3,916
1.10	KNR 25/103/3	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe	m2	3,916
1.11	BC 2/209/5 (1)	Zabezpieczenie elementów metalowych powłoką antykorozyjną	m2	3,916
1.12	KNBK 15/501/1	Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych - farba nawierzchniowa kol. grafitowy	m2	3,916
1.13	KNBK 22/8/17	Montaż balustrad ozdobnych	m	3,560
1.14	BC 2/129/2	Hydrofobizacja powierzchni betonu	m2	1,375
1.15	BC 2/124/3 (2)	Gruntowanie partii cokołowej poniżej tarasu środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	4,822
1.16	BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikonowa	m2	4,822