

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU		
1	Element	RENOWACJA ATTYKA		
1.1	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	4,530
1.2	KNR 712/101/1	Ręczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryżowymi R = 1,200 M = 1,000 S = 1,200	m2	4,530
1.3	KNR 401/621/5	Nadanie jednolitej faktury całej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowłóknami	m2	5,064
1.4	BC 2/124/3 (2)	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym o działaniu wzmacniającym	m2	5,064
1.5	BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba silikonowa	m2	5,064
1.6	KNNRS 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25° cm	m2	2,826
1.7	KNNRS 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25° cm	m2	5,590