

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

BUDOWA:

Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2013

INWESTOR:

Gmina Toszek
Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. (32) 237 80 38

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził:

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

INSPEKTOR
ds. inwestycji

mgr inż. Barbara Ferdynandzka

22.01.2012

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm i łącznej powierzchni 1 100m2				
	KNR 0006 1108-0200		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszkami mineralno asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi Obmiar: $1100 * 0,04 * 2,5 = 110,0000$	t	110,0000		
	KNR 0401 0108-0100		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu I i II analogia Obmiar: $1100 * 0,04 / 5 = 8,8000$	m3	8,8000		
	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. - analogia Obmiar: $1100 * 0,04 = 44,0000$ Krotność: 7,0000	m3	44,0000		
	KNR 0231 1501-0200		Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t Obmiar: $1100 * 0,04 * 2,5 = 110,0000$	t	110,0000		
	KNR 0231 1502-0200		Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5 t do 10 t Obmiar: $1100 * 0,04 * 2,5 = 110,0000$ Krotność: 40,0000	t	110,0000		
			Rozdział razem:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				