



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 21.02.2013 r.

ZRP.271.2.2013.AP
RKW 2013/001789

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

telefon: 32 233 42 17
fax: 32 233 41 41

sekretariat@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP: 9691124642
REGON: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 22
(32) 237 80 30
fax: (32) 237 80 20

zrp@toszek.pl

INSPEKTOR
Andrzej Pruski



Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: *Pzp*), udzielam wyjaśnień w związku z zapytaniem Wykonawcy oraz dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: *SIWZ*) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

*Zagospodarowanie terenu skwerku
przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca
integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.:
„TOSZKOLAND – Integrujemy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”*

Pytanie nr 1:

Instalacja elektryczna:

- jakie urządzenia powinna zawierać szafa CCTV? Prosimy o jej schemat;
- czy zamówienie uwzględnia tylko przygotowanie orurowania kamer czy kamery wraz z orurowaniem?
- na schematach zasilania brak jest informacji na temat rozdzielnic RB, czy ma być ona zamontowana?
- prosimy o informacje na temat typu:
 - o naświetlaczy iluminacji zieleni,
 - o naświetlaczy oświetlenia wewnętrznego altany,
 - o opraw oświetlenia zewnętrznego altany.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W projekcie budowlanym zaprojektowano lokalizację urządzeń monitoringu, oraz trasy kabli do ich połączenia. Projekt systemu oraz dobór poszczególnych elementów systemu był/będzie przedmiotem odrębnego opracowania. W przedmiarach przewidziano wykonanie orurowania rurami ochronnymi tras przebiegu okablowania, w celu umożliwienia w przyszłości montażu systemu monitoringu bez konieczności prowadzenia prac ziemnych.

Rozdzielnicę RB należy zamontować, schemat znajduje się na rysunku: 02 Schemat zasilania.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, Zamawiający nie może używać nazw i symboli urządzeń konkretnych producentów. Doboru urządzeń należy dokonać na podstawie informacji zawartych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej oraz SIWZ.



Pytanie nr 2:

Elementy fitness:

- czy mają to być urządzenia pojedyncze czy podwójne oraz jaki ma być sposób montażu, na pylonie lub na słupie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W projekcie przewidziano montaż urządzeń pojedynczych na słupie. Jest to opcja minimalnie wymagana przez Zamawiającego. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń podwójnych (bardziej atrakcyjnych).

Pytanie nr 3:

Elementy zabawowe:

- z jakiego materiału mają być wykonane urządzenia zabawowe, drewno czy metal?
- jak ma wyglądać karuzela?
- ile sztuk płotków dla przedszkolaków ma zawierać jeden komplet?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Urządzenia zabawowe należy wykonać z drewna klejonego, jedynie w przypadku karuzeli powinna ona być wykonana ze stali.

W projekcie założono montaż karuzeli stalowej, krzyżowej z czterema siedziskami. Zamawiający dołącza schemat karuzeli.

Na przewidzianym terenie, przy zachowaniu normatywnych odległości można zamontować minimum 4 płotki do przeskoków.

Pytanie nr 4:

Nawierzchnia bezpieczna:

- czy ma to być nawierzchnia typu SBR czy nawierzchnia typu EPDM?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W miejscach, w których wskazano syntetyczne nawierzchnie bezpieczne, należy je wykonać z EPDM.

Pytanie nr 5:

W opisie technicznym i w projektach małej architektury nie określono parametrów poszczególnych urządzeń zabawowych oraz urządzeń dodatkowych.

Producenci i dostawcy wyposażenia placu zabaw bez uszczegółowienia opisu nie potrafią złożyć jednoznacznej oferty na n/w urządzenia. Żaden z producentów nie posiada zestawu zabawowego spełniającego podane przez Zamawiającego kryteria.

Proszę o uzupełnienie parametrów n/w elementów małej architektury:

- karuzeli
- zestaw zabawowy składający się z 3 wież, 3 wejść i 3 mostków i 3 zjeżdżalni
- huśtawki na sprężynach
- ścianka do malowania grafitti

- płotków dla przedszkolaków
- stojaka na rowery
- kosze na śmieci
- tablic informacyjnych

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Urządzenia zabawowe powinny być wykonane z drewna klejonego, jedynie karuzela z uwagi na specyfikę urządzenia powinna być wykonana ze stali. W opisie zestawu zabawowego podano elementy składowe, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w zestawie: 3 wieże, 3 wejścia, 3 mostki i 1 zjeżdżalnia. Z przyczyn technicznych może być konieczne zastosowanie dodatkowych elementów (np. dodatkowej wieży lub platformy), sposób połączenia wskazanych elementów, ilość ewentualnych elementów dodatkowych pozostaje do decyzji Wykonawcy.

Wszystkie elementy wyposażenia skweru (stojak na rowery, kosze na śmieci) i placu zabaw (huśtawki na sprężynie, ścianki do malowania graffiti, płotki do przeskoków) powinny zachowywać spójność pod względem formy i kolorystyki. Ponadto wszystkie elementy powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, w sposób zapewniający bezproblemową eksploatację przez okres wymagany w SIWZ.

Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze wymienia się kostkę betonową gr. 6 cm oraz obrzeże o wys. 30 cm. Z kolei w przekrojach podano kostkę gr. 8 cm oraz obrzeża o wys. 25 cm. Proszę o skorygowanie nieprawidłowości.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nawierzchnie brukowane należy wykonać z kostki brukowej o grubości min. 6cm, oraz ograniczyć obrzeżami o wymiarach min. 8x25cm. Dopuszczalne jest zastosowanie kostki betonowej grubości 8cm i obrzeży 8x30cm.

Pytanie nr 7:

Zamawiający rysunkiem 01 A „Zagospodarowanie” zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej pod urządzeniami placu zabaw. Pkt 3.3 opisu technicznego dokumentacji projektowej zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na kruszywie łamanym. SST zakłada wykonanie nawierzchni sportowej EPDM na podkładach betonowych. Proszę o uściślenie zapisów dokumentacji projektowej i SST wraz z uzupełnieniem przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw należy wykonać z EPDM na podbudowie z kruszywa. Dopuszczalne jest wykonanie nawierzchni z EPDM na podkładzie betonowym, pod warunkiem zachowania parametrów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w razie upadku, z wysokości wskazanych w certyfikatach zamontowanych urządzeń.

Pytanie nr 8:

Zamawiający rysunkiem 00 „Zagospodarowanie” zakłada wykonanie nawierzchni HasenGrand. Zapisy SST oraz Opis techniczny nie wskazuje konieczności wykonania nawierzchni HasenGrand, lecz jedynie nawierzchni mineralnej biologicznie czynnej, której koszty wykonania są o wiele niższe. Proszę o wyjaśnienie powyższej niejasności.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Dopuszczalne jest zastosowanie nawierzchni innej niż HasenGran pod warunkiem zachowania właściwości nie gorszych od HasenGrand. Należy zwrócić szczególną uwagę na parametry charakteryzujące „zachowanie się” nawierzchni w trudnych warunkach pogodowych takich jak np.: intensywne opady deszczu lub zalegające pokłady śniegu.

Pytanie nr 9:

W pkt-cie 3.4 Opisu technicznego Zamawiający zakłada Cyt: z wyjątkiem zestawu drążków pozostałe urządzenia do ćwiczeń należy zamontować na trawniku co jest niezgodne z rysunkiem Zagospodarowania OlAiOO. Proszę o skorygowanie niejasności.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Urządzenia do ćwiczeń należy zamontować na trawniku, jedynie pod zestawem drążków należy wykonać piaskową nawierzchnię bezpieczną. Zgodnie z Rys. 02.ZT Plansza, który został dołączony przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10:

SST 04 zakłada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej jednowarstwowej i dwuwarstwowej -kostka szara i kolorowa. W projekcie wyszczególniono kostkę brukową postarzaną typu Napoli, oliwkową. Przedmiar robót nie precyzuje rodzaju kostki. Dodatkowo projekt oraz przedmiar zakładają wbudowanie kostki brukowej o gr. 6 cm a zgodnie z kartą charakterystyki kostki Napoli występuje ona tylko w gr. 8 cm. Również wymiary oraz kolor kostki jest niespójny z w/w dokumentami.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Z uwagi na przewidywany charakter nawierzchni (ciągi pieszce) i przewidywane obciążenia, nawierzchnie należy wykonać z kostki brukowej o grubości min. 6cm (dopuszczalne jest zastosowanie kostki o grubości 8cm). W projekcie, w celu przedstawienia pożądanego efektu wizualnego projektowanych ciągów komunikacyjnych, przykładowo podano typ kostki brukowej Napoli. Dobór producenta i dostawcy kostki brukowej pozostaje do decyzji wykonawcy, pod warunkiem zachowania zaproponowanej w projekcie kolorystyki oraz charakteru postarzanego bruku.

Pytanie nr 11:

Rys. nr 03A - alejki - nawierzchnie zakłada wbudowanie obrzeży. SST zawiera obramowanie nawierzchni z kostek brukowych przy pomocy krawężników betonowych, krawężników kamiennych. Proszę o uregulowanie zapisów SST do dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Ciągi komunikacyjne wskazane w dokumentacji projektowej, jako ograniczone obrzeżami, należy obudować obrzeżami betonowymi 8x25cm na podbudowie betonowej betonu C15.

Pytanie nr 12:

Przedmiar robót zakłada ułożenie krawężników na podsypce piaskowej. Dokumentacja Projektowa zakłada podbudowę betonową. W związku z brakiem SST w tym zakresie proszę o podanie wymiarów ławy betonowej wraz z wskazaniem rodzaju betonu oraz opracowanie SST w przedmiotowym zakresie. Proszę o uzupełnienie również przedmiaru o pozycję „Wykonanie rowków pod krawężniki.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

W projekcie założono wykonanie obrzeży chodnikowych na podbudowie betonowej z betonu C15. W przedmiarze w pozycji 59 znajduje się wykonanie: rowki pod obrzeża, a w pozycji 60 znajduje się wykonanie: ławy pod obrzeża, betonowa z oporem.

**Udzielone wyjaśnienia i dokonana zmiana treści SIWZ
wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości,
a wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.**

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Tym samym od dnia udostępnienia na stronie internetowej Zamawiającego zmiany treści SIWZ, tj. od 21.02.2013 r. dostępna jest także na stronie www.bip.toszek.pl zmodyfikowana treść SIWZ z załącznikami – uwzględniająca wszystkie wprowadzone zmiany

INSPEKTOR

Andrzej Pruski

