

ODPOWIEDZI:

1. Podwykonawca nie jest stroną w postępowaniu i Zamawiający nie zawiera z nim umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisami Ust. PZP, na Oferencie spoczywają określone obowiązki wobec Zamawiającego i wobec podwykonawców w sytuacji zgłoszenia realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń finansowych bezpośrednio z podwykonawcami. Jednocześnie, mając na względzie ochronę podwykonawców, zamawiający dokonał uszczegółowienia sposobu rozliczeń oraz niezbędnych dokumentów jakie musi przedstawić zamawiającemu Wykonawca, zamierzający powierzenie prac podwykonawcom. Uszczegółowienie stanowi § 6 wzoru umowy do SIWZ, szczególnie zaś § 6, pkt 7.
2. Prace rusztowań zewnętrznych należy ująć cząstkowo w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dla robót koniecznych do wykonania z rusztowań. Dotyczy to robót elewacyjnych budynków wieży i stajni. Nie należy dokładać dodatkowej pozycji kosztorysowej.
3. Nakłady robocizny i sprzętu przy wymianie dachówki wynikają z zastosowanej pozycji katalogowej – w tym przypadku KNR 202/504/4.
4. Wymiary parapetów określone zostały w przedmiarach. Odpowiadają one odpowiednio otworom okiennym określonym na rysunkach w projektach budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
5. Pozycja przedmiarów nr 5.37 przedmiaru na roboty remontowe wnętrza wieży obejmuje dostawę i montaż balustrady antresoli – słupki wypełnione szkłem hartowanym. Z kantówek należy wykonać konstrukcję antresoli wg przedmiarów określonych w pozycji 5.33. Przedmiotowa konstrukcja określona została w projekcie budowlanym remontu wnętrza wieży załączonym do SIWZ.
6. Wymiary blatu drewnianego pod sprzęt multimedialny (poz. 5.40 przedmiaru na roboty remontowe we wnętrzu wieży) określone zostały na rysunku w projekcie budowlanym remontu wnętrza wieży.
7. Wymiary podestów określone zostały w przedmiarze na roboty remontowe wnętrza wieży – poz. 4.29.
8. Poz. 7.3 przedmiaru stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje dostawę drzwi szklanych dwuskrzydłowych bezramowych. Przedmiotowe drzwi nie posiadają futryny.
9. Miejsce mocowania poręczy do schodów wewnętrznych w wieży zostało wskazane w projekcie budowlanym remontu wnętrza wieży. Szczegół mocowania ustalony zostanie na etapie realizacji, w zależności od wskazań producenta poręczy. W pozycji 5.36 przedmiaru remontu wnętrza wieży podane zostały wymiary poręczy do schodów krętych na antresolę.
10. Stolarka okienne do wymiany została jednoznacznie określona w poszczególnych pozycjach przedmiaru jako okna drewniane z szybą zespoloną. Nie są to okna skrzynkowe.