

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
PRZEBUDOWA I REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU BRAMNEGO I BUDYNKU STAJNI
NA ZAMKU W TOSZKU

Zamówienie:
Lokalizacja: Zamek w Toszku
Zamawiający: Centrum Kultury "Zamek w Toszku" ul. Zamkowa 10 44-180 Toszek
Data przedmiaru: 2022-12-22
Identyfikator kosztorysu: Zamek w Toszku_inst_hydrantowa_a

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 2022-12-22 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3	45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

**45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
PRZEBUDOWA I REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU BRAMNEGO I BUDYNKU STAJNI
NA ZAMKU W TOSZKU**

Identyfikator kosztorysu: Zamek w Toszku_inst_hydrantowa_a

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2022-12-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNNR 4 144-2 S.T. 2.2.2. Zestaw hydroforowy Dwupompowy na cele p.poż. Praca+rezerwa Q=2l/s Hpod=4,7bar Hwymagane=53,5bar P=2x2,2kW; 400V	kpl	1,000
2	KNR 7-08 101-4 S.T. 2.2.2. Układ pośredni ciśnienia lub próżni z zastosowaniem przetwornika - układ pomiarowy(testowy) do zestawu hydroforowego	układ	1,000

----- Koniec wydruku -----