

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I ROBOCIZNY

REMONT ELEWACJI BUDYNKU STAJNI ZAMKU W TOSZKU

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	21,48
2.	Monter grupa II	r-g	378,88645
3.	Murarze grupa II	r-g	81,75
4.	Robocizna	r-g	300,8082
5.	Robotnicy	r-g	6 958,3979
6.	Robotnicy budowlani	r-g	520,37068
7.	Robotnicy grupa I	r-g	1 058,2904
8.	Robotnicy grupa II	r-g	91,9944
9.	Tynkarze grupa III	r-g	6,78481
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			9 418,76284

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Alkutex BFA Entferner	l	63,6736
2.	Alkutex Fassadenreiniger Paste	kg	47,9937
3.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-mm	m3	0,23982
4.	Bednarka stalowa walcowana na gorąco	kg	3,744
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	6 903,072
6.	Cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	1 500
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	634,38
8.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	4,3875
9.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19 mm	m3	0,14
10.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	1,03267
11.	Drut stalowy okrągły miękki Fi-3 mm	kg	13,36085
12.	Elementy kamienne obrobione - wapień miękki	m	6,12
13.	Funcosil restauriermortel	kg	232,5096
14.	Funcosil SL	l	459,972
15.	Funcosil Steinfestiger OH	l	790,772
16.	Funcosil Warmedammputz	l	743,16
17.	Funcosil ECC Fugenmortel	kg	3 679,776
18.	Funcosil Historic Putz	kg	519,935
19.	Funcosil Leichtputz - Dekor	kg	168,9
20.	Garni	kg	713,269
21.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,5
22.	Haki do muru	kg	18,50706
23.	Kamień łamany niesortowany 10-50 mm	m3	41,993
24.	Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100 mm	m3	0,85
25.	Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm	m2	18,89554
26.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	1,635
27.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	1,6693
28.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	1,04331
29.	Płyty pomostowe robocze	m2	414,34681
30.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	2,4
31.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	196,9873
32.	Woda z rurociągów	m3	0,8175
33.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,07622
34.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,16886
35.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	16,80574
36.	Zaprawa wapienna	m3	0,16214

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Agregat ciśnieniowy Karscher	m-g	79,9895
2.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	3,27
3.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	21,77052
4.	Praca rusztowania zewnętrznego	m-g	14 260,109
5.	Rusztowania rurowe punktowe do 20·m (1 szt)	m-g	137,82501
6.	Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu)	m-g	15,50063
7.	Urządzenie niskociśnieniowe	m-g	376,01025
8.	Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	18,8172
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	21,255
10.	Żuraw okienny do 0.5·t	m-g	16,01172
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			14 950,55883