

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I ROBOCIZNY

REMONT BUDYNKU WIEŻY ZAMKU W TOSZKU - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,81269
2.	Robotnicy	r-g	199,66021
3.	Robotnicy budowlani	r-g	135,7314
4.	Robotnicy grupa I	r-g	480,8975
5.	Robotnicy grupa II	r-g	1,0989
6.	Tynkarze grupa III	r-g	28,15426
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			846,35496

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0635
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,1181
3.	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe 100 x 205	kpl	2
4.	Drzwi drewniane płycinowe 130x245 górą szkolne	kpl	1
5.	Elementy kamienne obrobione - wapień miękki	m	5,1
6.	gabłota szklana bezramowa 1,65 * 1,60 m	szt	1
7.	Gips budowlany szpachlowy	kg	112,8725
8.	Krata stalowa kuta K1	M2	1
9.	Kraty stalowe kute K2	m2	1
10.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	1,94142
11.	Okna drewniane dwudzielne dzielone szprosami w kolorze ist. stolarki	m2	46,882
12.	Parapety drewniane w kolorze stolarki okiennej	szt	2
13.	Parapety drewniane w kolorze stolarki okiennej	szt	6
14.	Pianka montażowa poliuretanowa	szt	49,905
15.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,90746
16.	Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10 mm ze stali nierdzewnej	kg	5,5
17.	szylidy i okucia	kpl	18,38095
18.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	80,586
19.	Woda z rurociągów	m3	0,16082
20.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,18
21.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,8661
22.	Zaprawa wapienna	m3	0,15512

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,4884
2.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	1,88533
3.	Samochód samowyładowczy do 5·t (1)	m-g	5,40244
4.	Środek transportowy (1)	m-g	0,1264
5.	Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	1,28611
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,6105
7.	Żuraw okienny do 0.5·t	m-g	12,40973
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			22,20891