

LOKALE DO REMONTU:

ADRES	METRAŻ	REMONT	REMONT
Toszek, Strzelecka 23/9	71,52 m ² (przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, wc na korytarzu)	generalny (brak instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej - brak podłączeń) brak łazienki	Wykonanie nowej lub remont istniejącej instalacji elektrycznej wraz z ewentualnym uzyskaniem warunków przyłącza energetycznego do lokalu, po zakończeniu prac wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji i przekazanie tych protokołów do administratora. • Wymiana tynków wewnętrznych, pomalowanie ścian • naprawa uszkodzonego sufitu • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) / lub ogrzewanie elektryczne wraz z odbiorem kominiarskim. • Remont podłóg- nowe wylewki cementowe lub warstwy podpodłogowe z płyt wraz z warstwami izolacyjnymi oraz założenie wykładzin PCV lub paneli. • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Toszek, Konopnickiej 26/10	76,76 m ² (4 pomieszczenia, poddasze-skosy)	generalny (brak instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej - brak podłączeń)	wymiana tynków, nowe okładziny ścienne • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej • wymiana stolarki drzwiowej, • wymiana podłóg, nowe wylewki i położenie wykładziny PCV lub paneli. • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim lub ogrzewanie elektryczne.
Toszek, Strzelecka 8/2	36,15 m ² (wc w mieszkaniu, 3pomieszczenia)	zarwany sufit, brak ogrzewania	Odtworzenie sufitu , wykonanie nowego systemu grzewczego - instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim lub ogrzewanie elektryczne.

Toszek Strzelecka 11/1	31,80 m ² (pokój, kuchnia, łazienka)	do odświeżenia - zarwana podłoga, brak dostępu do komina	wymiana podłogi, wykonanie ogrzewania - docelowo ogrzewanie elektryczne bądź gazowe
Toszek, Wielowiejska 3/8	52,10 m ² (przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc)	Generalny – konieczność wykonania nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (możliwość ogrzewania gazowego po uprzednim wybudowaniu wentylacji z poziomy parteru - zgoda wspólnoty)	wymiana tynków, nowe okładziny ścienne • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej • wymiana stolarki drzwiowej, • wymiana podłóg położenie wykładziny PCV lub paneli. • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim lub ogrzewanie elektryczne.
Toszek Wolności 13/5	27,40 m ² (pokój, kuchnia, wc na korytarzu nieczynne)	do odmalowania - brak łazienki	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim lub ogrzewanie elektryczne, wykonanie łazienki
Pniów, Wiejska 21/2	32 m ² (3 pomieszczenia)	Generalny – brak łazienki i wc	wymiana tynków zewnętrznych, • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej • wykonanie instalacji wentylacyjnej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowego systemu grzewczego - instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) • Remont lub wykonanie nowego systemu kominowego (kominy spalinowe i wentylacyjne) wg wskazań określonych w indywidualnie uzyskanej opinii kominiarskiej dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego lub ogrzewanie elektryczne, wykonanie łazienki
Paczyna, Wiejska 26/6	31,91 m ² (1 pokój, kuchnia)	Generalny - brak łazienki i wc	wymiana tynków zewnętrznych, • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowego systemu grzewczego - instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) lub ogrzewanie elektryczne, wykonanie

			łazienki
Paczyna, Wiejska 3/2	22,60 m ² (2 pokoje)	Generalny - brak łazienki i wc	wymiana tynków zewnętrznych, • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowej lub wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej , po zakończeniu prac wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji i przekazanie tych protokołów do administratora. • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniającego normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) • Remont lub wykonanie nowego systemu kominowego (kominy spalinowe i wentylacyjne) wg wskazań określonych w indywidualnie uzyskanej opinii kominiarskiej dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego lub ogrzewanie elektryczne, wykonanie łazienki
Paczyna, Wiejska 42/4	42,17 m ² (2 pokoje)	Generalny -brak łazienki i wc	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniającego normy ECODESIGN (zgodnie z Uchwałą antysmogową) lub ogrzewanie elektryczne , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • wymiana podłóg, nowe wylewki i położenie wykładziny PCV lub paneli, wykonanie łazienki