

zał. nr 2 do SIWZ

remont częściowy dróg gminnych

PRZEDMIAR ROBÓT

remont częściowy dróg gminnych

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

BUDOWA:

Remont częściowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm
drogi gminne na terenie Gminy Toszek
roboty drogowe

INWESTOR:

Gmina Toszek
Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. (32) 237 80 38

KOSZTORYSANT:

INSPEKTOR

Kosztorys sporządził:

mgr inż. Piotr Kołodziej

Ilość robót: 1

no. 01. 2014 v.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

remont częściowy dróg gminnych

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Remont częściowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm i łącznej powierzchni 1 200m ²		
	KNNR 0006 1108-0200	pkt 5 STWiOR	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi	120,0000	t
			Obmiar: $1200 * 0,04 * 2,5 = 120,0000$		
	KNR 0401 0108-0100	pkt 4 STWiOR	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu I i II analogia	9,6000	m ³
			Obmiar: $1200 * 0,04 / 5 = 9,6000$		
	KNR 0401 0108-0400	pkt 4 STWiOR	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. - analogia	48,0000	m ³
			Obmiar: $1200 * 0,04 = 48,0000$ Krotność: 7,0000		
	KNR 0231 1501-0200	pkt 4 STWiOR	Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t	120,0000	t
			Obmiar: $1200 * 0,04 * 2,5 = 120,0000$		
	KNR 0231 1502-0200	pkt 4 STWiOR	Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5 t do 10 t	120,0000	t
			Obmiar: $1200 * 0,04 * 2,5 = 120,0000$ Krotność: 40,0000		