
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul. Wiejska w Kotulinie- etap III
ADRES INWESTYCJI : Kotulin - odcinek B - D
INWESTOR : Gmina Toszek
ADRES INWESTORA : 44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2012 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Koryto pod wjazdy. 4.20+8.14+1.73+5.46+11.09+2.50+4.0+5.50+6.20+5.50+4.0+5.50	m ² m ²	63.820	
					RAZEM	63.820
2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-63mm. 63.82	m ² m ²	63.820	
					RAZEM	63.820
3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5mm. 63.82	m ² m ²	63.820	
					RAZEM	63.820
4	D-08.04.01	KNR 2-31 1206-07	Remont cząstkowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przełożenie wjazdów z kostki betonowej i kamiennej. 8.30	m ² m ²	8.300	
					RAZEM	8.300
5	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 5.0*3.5+5.0*4.0+(6.0*6.0-3.14*6.0/4)+(3.0*3.0-3.14*3.0/4)*2	m ² m ²	49.110	
					RAZEM	49.110
6	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 498.50*3.50+20.0*(3.50+4.0)/2+614.0*4.0+(6.0*6.0-3.14*6.0/4)+(3.0*3.0-3.14*3.0/4)*2+198.51	m ² m ²	4485.870	
					RAZEM	4485.870
7	D05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie [498.50*3.50+20.0*(3.50+4.0)/2+614.0*4.0+(6.0*6.0-3.14*6.0/4)+(3.0*3.0-3.14*3.0/4)*2+198.51]*0.03*2.45	t t	329.711	
					RAZEM	329.711
8	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). 498.50*3.50+20.0*(3.50+4.0)/2+614.0*4.0+(6.0*6.0-3.14*6.0/4)+(3.0*3.0-3.14*3.0/4)*2+198.51	m ² m ²	4485.870	
					RAZEM	4485.870
9	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypanie poboczy ziemnych ziemią. (1132.5*2-27*6.0)*0.40	m ² m ²	841.200	
					RAZEM	841.200