
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków
ADRES INWESTYCJI : Toszek, ul. Oracze dz. nr 1
INWESTOR : Gmina Toszek
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 2
SPORZĄDZIŁ : Sławomir Jaśkiewicz

WYKONAWCA:



Data opracowania
24.02.2014r.

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Toszek ul. Oracze dz. nr 1					
1	KNNR 5 717-2	Kabel o masie do 1,0 kg układany bezpośrednio na słupie	m		
	2		m	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 5-10 603-7	Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 5-10 904-1	Montaż mostków rozłącznych o przekr.przewodów do 70mm2 - podłączenie kabla na słupie	szt		
	4		szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 5 402-4	Złącza napowietrzne Z-2	kpl		
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 5 1302-3	Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek		
	1		odcinek	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 1304-5	Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5 701-3	Wykopy kontrolne - dla ustalenia kolizji z uzbrojeniem	m ³		
	0.2		m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
8	KNNR 5 702-3	Zasypywanie wykopów kontrolnych	m ³		
	0.2		m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
9	KNNR 5 1415-2	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
	2		m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNNR 5 903-1	Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5/4,3	słup		
	1		słup	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNNR 5 903-4	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt		
	2		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNNR 5 905-1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x35 mm2	km		
	0.025		km	0.025	
				RAZEM	0.025
13	KNNR 5 606-4	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 3 m	szt		
	3		szt	3.00	
				RAZEM	3.00
14	603-7	Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na słupie z mocowaniem uchwytów, bednarka o przekroju do 200 mm2 - analogia.	m		
	4		m	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNNR 5 907-6	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
	1		m	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 907-3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu IV	m		
	9		m	9.00	
				RAZEM	9.00
17	KNR 13-21 201-1	Badanie linii napowietrznych na napięcie do 1 kV	odcinek		
	1		odcinek	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5 1304-1	Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 5 1304-2	Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNNR 5 1304-5	Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 108-7	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km,grunt kat.IV	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
22	KNR 4-01 108-8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
23	Kalkulacja Własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi na wysypisku, utylizacja - 50,00pln/m3	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
24	KNNR 5 402- 8	Złącza napowietrzne SP-260	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNP 1349-1	Badanie instalacji elektrycznych -złącza kablowego, napowietrznego	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 1 501- 2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - uporządkowanie terenu	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00