

---

## PRZEDMIAR ROBOT

---

remont cząstkowy 1 m2 2012

---

**Wspólny Słownik Zamówień:**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

---

**BUDOWA:**

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm i łącznej powierzchni 1 100m2  
drogi gminne na terenie Gminy Toszek  
roboty drogowe

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Gmina Toszek - Urząd Miejski w Toszku  
Bolesława Chrobrego 2  
44-180 Toszek

**KOSZTORYSANT:**

Kosztorys sporządził: Barbara Ferdynandzka

INSPEKTOR

*Barbara*

mgr inż. Barbara Ferdynandzka

**Mnożniki:**

Ilość robót: 1

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
			Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm i łącznej powierzchni 1 m2				
	<b>KNR 0006 1108-0200</b>		Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi  Obmiar: $1 * 0,04 * 2,5 = 0,1000$	t	0,1000		
	<b>KNR 0401 0108-0100</b>		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu I i II  Obmiar: $1 * 0,04 / 5 = 0,0080$	m3	0,0080		
	<b>KNR 0401 0108-0400</b>		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.  Obmiar: $1 * 0,04 = 0,0400$  Krotność: 7,0000	m3	0,0400		
	<b>KNR 0231 1501-0200</b>		Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t  Obmiar: $1 * 0,04 * 2,5 = 0,1000$	t	0,1000		
	<b>KNR 0231 1502-0200</b>		Transport mieszanki mineralno bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km. ładowność środków transportowych ponad 5 t do 10 t  Obmiar: $1 * 0,04 * 2,5 = 0,1000$  Krotność: 40,0000	t	0,1000		
			Rozdział razem:				
			Kosztorys razem:				
			Wartość VAT [23,0%]:				
			Całkowita wartość kosztorysu:				